



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000004/2025 **Processo:** 002916/2025

Abertura: 22/09/2025 09:00

Expedição: 04/09/2025

ANEXO I - (LOTES)

Lote G L O B A L							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00001	00003495	(CODIG. DER EDIF. ES 10264) DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE - DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE	M2	45,0			
00002	00002593	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS - ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	90,2			
00003	00005192	(SINAPI 101508) ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UND	1,0			
00004	00004314	(CÓD. DER-ES 20305-5) PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,00X2,00 M - PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,00X2,00 M	M2	6,0			
00005	00004279	(CÓD. DER-ES REV 20701)BARRACÃO P/ ESCRITÓRIO C/ SANITÁRIO ÁREA DE 14.50M2,DE CHAPA DE COMPENS. 12MM - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM,PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M2	14,5			
00006	00004280	(CÓD. DER-ES REV 20702) BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM - BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M2	15,0			
00007	00004306	(CÓD. DER-ES 20709) GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM - GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M2	10,0			
00008	00004305	(CÓD. DER-ES 20708) GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇA DE MADEIRA 8X8CM - GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M2	20,0			
00009	00002763	(CODIG. 10512) EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO - EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)	MÊS	0,3			
00010	00002871	(CODIG. 99059) LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas	METRO	383,1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000004/2025 **Processo:** 002916/2025

Abertura: 22/09/2025 09:00

Expedição: 04/09/2025

ANEXO I - (LOTES)

		Corridas Pontaletadas A Cada 2,00m - 2 Utilizações. Af_10/2018					
00011	00005193	(COMPOSIÇÃO) RETIRADA TELHADO COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL -	M2	7.666,7			
00012	00005194	(COMPOSIÇÃO) REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL	M2	7.526,5			
00013	00005195	(SINAPI 104803) REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -	METRO	125,7			
00014	00005196	(SINAPI 97659) REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	41,0			
00015	00005197	(COMPOSIÇÃO) REMOÇÃO DE PILARES METÁLICA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE PILARES METÁLICA, DE FORMA MANUAL, COM REPROVEITAMENTO, TRANSPORTE E EMPILHAMENTO NO LOCAL	UND	78,0			
00016	00003604	(CODIG. DER ES 10210) DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)	M3	58,5			
00017	00002663	ESCAVAÇÃO MANUAL DE MATERIAL 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M -	M3	27,2			
00018	00002876	(CODIG. 41544) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO) - Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	HORA	8,0			
00019	00005198	(DER ES 28001) BOMBEAMENTO DE CONCRETO -	M3	112,3			
00020	00005199	(SINAPI 100652) ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	METRO	572,0			
00021	00005200	(SINAPI 95602) ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. -	UND	26,0			
00022	00002775	(CODIG. 40206) FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES - FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	60,8			
00023	00003764	(CÓDIGO DER ES 40231) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIME - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	2,9			
00024	00003765	(CÓDIGO DER ES 40240) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA-CONSIDERANDO LANÇAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	23,6			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000004/2025 **Processo:** 002916/2025

Abertura: 22/09/2025 09:00

Expedição: 04/09/2025

ANEXO I - (LOTES)

		USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)					
00025	00002773	(CODIG. 40243) FORN. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂM DE 6.3 A 10.0MM P/ FUNDAÇÕES - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	KG	282,0			
00026	00003217	(CÓDIG. DER-ES 40245) FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 12.5MM A 25.0MM - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)	KG	1.087,0			
00027	00002771	(CODIG. 40330) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)	M3	78,2			
00028	00005201	(MERCADO) FABRICAÇÃO E INSTSLAÇÃO DE CHUMBADORES PRODUZIDOS EM PILARES TUBULARES METÁLICOS COM 0.96 - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTSLAÇÃO DE CHUMBADORES PRODUZIDOS EM PILARES TUBULARES METÁLICOS COM 0.96 M DE DIÂMETRO CONCRETADO JUNTO COM O BLOCO, ACOMPANHADO POR FERROS MECÂNICOS EM BARRA REDONDA 3/4. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UND	10,0			
00029	00005202	(MERCADO) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR TUBULAR EM CHAPA DE AÇO CIVIL 300 EM FORMA DE ANÉIS - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR TUBULAR EM CHAPA DE AÇO CIVIL 300 EM FORMA DE ANÉIS, ESP 2.00MM, INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRAS PARA LIGAÇÃO DOS BANZOS INFERIORES DAS TESOURAS, E ANEL METÁLICO PARA LIGAÇÃO NO TOPO, PILAR COM 10,80M DE ALTURA. PINTURA EXTERNA E INTERNA COM ZARÇÃO, E ACABAMENTO EXTERNO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UND	10,0			
00030	00005203	(MERCADO) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TESOURA DUPLA, EXTERNA - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TESOURA DUPLA, EXTERNA, FORMADA POR DUAS MEIAS TESOURAS EXTERNAS E DUAS MEIAS TESOURAS INTERNAS, UNIDAS POR UMA ESTRUTURA TRELIÇADA NO TOPO E NA BASE, E TRAVADA A MEIA ALTURA. TESOURA COM 85,00 M DE COMPRIMENTO DIMENSIONADAS PARA O GALPÃO CONFECCIONADA EM PERFIL W E UE. ESTRUTURAS FABRICADAS EM PERFIL W E AÇO CIVIL 300 COM ALTA RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UND	2,0			
00031	00005204	(MERCADO) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TESOURA DUPLA, INTERNA - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TESOURA DUPLA, INTERNA, FORMADA POR QUATRO MEIAS TESOURAS INTERNAS, UNIDAS POR	UND	3,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000004/2025 **Processo:** 002916/2025

Abertura: 22/09/2025 09:00

Expedição: 04/09/2025

ANEXO I - (LOTES)

		UMA ESTRUTURA TRELIÇADA NO TOPO E NA BASE, E TRAVADA A MEIA ALTURA. TESOURA COM 85,00 M DE COMPRIMENTO DIMENSIONADA PARA O GALPÃO CONFECCIONADA EM PERFIL W E UE. ESTRUTURAS FABRICADAS EM PERFIL W E AÇO CIVIL 300 COM ALTA RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS. INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL					
00032	00005205	(MERCADO) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METÁLICAS SENDO INTERNAS E EXTE - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METÁLICAS, SENDO INTERNAS E EXTERNAS CONFECCIONADAS PERFIL UE E CARTOLA COM 30 METROS DE COMPRIMENTO CADA, DIMENSIONADAS PARA O APOIO DA COBERTURA. XIZAMENTO SENDO REALIZADOS EM TODOS OS VÃOS COM FERRO MECÂNICO. ESTRUTURAS FABRICADAS EM AÇO CIVIL 300 COM ALTA RESISTÊNCIA Á ESFORÇOS MECÂNICOS. INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UND	88,0			
00033	00005206	(MERCADO) FABRI. E INSTALAÇÃO DE TERÇAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METÁLICAS P/ APOIO DO FECH. LATERAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS TIPO ESPACIAL TRIANGULAR METÁLICAS, CONFECCIONADAS EM PERFIL UE E CARTOLA COM 30 METROS DE COMPRIMENTO CADA, DIMENSIONADAS PARA APOIO DO FECHAMENTO LATERAL DO GALPÃO (TERÇA GIRADA). ESTRUTURAS FABRICADAS EM AÇO CIVIL 300 COM ALTA RESISTÊNCIA Á ESFORÇOS MECÂNICOS. INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UND	8,0			
00034	00005207	(MERCADO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL EU 300X2,65MM PARA TRAVAMENTO DA TERÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL EU 300X2,65MM PARA TRAVAMENTO DA TERÇA GIRADA QUE SERVE DE APOIO PARA O FECHAMENTO LATERAL. INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	KG	375,0			
00035	00005208	(MERCADO) FABRC. E INSTL. TERÇAS DO FECHAMENTO LATERAL, APANAS NAS TESOURAS EXTERNAS - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS DO FECHAMENTO LATERAL, APANAS NAS TESOURAS EXTERNAS DO PRIMEIRO E ULTIMO VÃO, PERFIL U CORTE 133X2.00MM. INCLUSO, IÇAMENTO E PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE HAMMERITE. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	KG	1.016,0			
00036	00005209	(MERCADO) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS ZIPADAS LR ZIP 63 0.50MM - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A FABRICAÇÃO	M2	10.032,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000004/2025 **Processo:** 002916/2025

Abertura: 22/09/2025 09:00

Expedição: 04/09/2025

ANEXO I - (LOTES)

		E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS ZIPADAS LR ZIP 63 0.50MM, TERMOACÚSTICA COM NÚCLEO EM LÃ DE ROCHA 50MM, PINTADAS NA COR BRANCA NAS DUAS FACES. FORMADO DO TELHADO DO GALPÃO EM 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO, TRANSPASSES, CUMEEIRA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS.					
00037	00005210	(MERCADO) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE OITÕES EM TELHAS TR 35 0.43 MM PINTADAS - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE OITÕES EM TELHAS TR 35 0.43 MM PINTADAS NA COR BRANCA NAS DUAS FACES. INCLUSO IÇAMENTO, TRANSPASSES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	M2	1.947,8			
00038	00005211	(MERCADO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 20, DESENVOLVIMENTO DE 900MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.	METRO	240,0			
00039	00005212	(MERCADO) DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL DA CALHA EM TUBO DE PVC BRANCO (8") - 200MM - DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL DA CALHA EM TUBO DE PVC BRANCO (8) - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONECÇÕES E ABRAÇADEIRAS.	METRO	188,5			
00040	00003348	(CÓDIG. DER-ED 200402) LIMPEZA GERAL DE OBRAS -	M2	10.200,0			
Quantidade				42.481,7	Valor Total do Lote		
Valor Total Geral							