



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000002/2025 **Processo:** 001734/2025

Abertura: 13/08/2025 13:00

Expedição: 28/07/2025

ANEXO I - (LOTES)

Lote GLOBAL							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00001	00003570	(COMPOSICAO) ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,0			
00002	00004314	(CÓD. DER-ES 20305-5) PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,00X2,00 M - PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,00X2,00 M	M2	6,0			
00003	00004316	(CÓD. DER-ES 20801-2) BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2UTILIZAÇÕES)	M2	14,5			
00004	00003884	(CÓDIGO DER ES 20802) BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM - BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,9			
00005	00003572	(COMPOSICAO) ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE - ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	M3	2,8			
00006	00003573	(COMPOSICAO) ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A) - ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA – NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	3,4			
00007	00004080	(CÓDIG. SINAPI REV 92398)EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANG. COR NATURAL DE 20X10 - EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	3.278,9			
00008	00003128	(CÓD. SINAPI 95876) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	695,4			
00009	00002660	CONCRETO FCK = 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	2,8			
00010	00003130	(CÓD. SINAPI 103670) LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022, PARA CONFECÇÃO DAS VIGAS DE TRAVAMENTO DO CALÇAMENTO	M3	2,8			
00011	00003574	(CODIG. SINAPI 96536) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	53,1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Concorrência Eletrônica Nº 000002/2025 **Processo:** 001734/2025

Abertura: 13/08/2025 13:00

Expedição: 28/07/2025

ANEXO I - (LOTES)

00012	00003575	(COMPOSICAO) BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (60% - 40%) EM USINA - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (60% - 40%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	491,8			
00013	00004859	(SINAPI REV 94991)EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO C/ CONCRETO MOLDADO IN LOCO E=8CM - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. Esp. = 8cm	M3	97,1			
00014	00003599	(CODIG. DER EDIF. ES 200223) EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA N.º 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS - EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA N.º 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. ESCAVAÇÃO	M3	69,4			
00015	00005046	(COMPOSICAO) LADRILHO HIDRAULICO, *20X20* CM, E=2,5 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL - LADRILHO HIDRAULICO, *20X20* CM, E=2,5 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, VERMELHO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	167,1			
00016	00003578	(CODIG. SINAPI 94287) EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	METRO	774,2			
00017	00003579	(CODIG. SINAPI 94288) EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO,30CM - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	METRO	61,2			
00018	00005047	(COMPOSICAO) PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA REFLETIVA TIPO I + SI - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA REFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,0			
00019	00003581	(CODIG. SINAPI 102509) PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M2	138,7			
Quantidade				5.875,2	Valor Total do Lote		
Valor Total Geral							